


A3



Elewacja południowa skrzydła  
wschodniego 1:100

LEGENDA  
Zakres prac związanych z remontem dachu

- 1

Wymiana pokrycia dachowego:  
dachówka karpiówka podwójna, ułożona w koronkę - kolor grafitowy  
montaż folii paroprzepuszczalnej  
wymiana łącenia - montaż kontrłat i łat
- 2

Remont i konserwacja elementów więźby drewnianej
- 3

Wymiana papy nad wieżami zegarowymi. Remont attyki ceglanej
- 4

Wymiana okien wylazowych na dach
- 5

Naprawa i przemurowanie kominów ceglanych. Montaż ław i stopni kominiarskich.
- 6

Wymiana obróbek blacharskich, materiał - blacha tytanowo-cynkowa

- 7

Wymiana rynien i rur spustowych, materiał - blacha tytanowo-cynkowa
- 8

Wymiana instalacji odgromowej
- 9

Wymiana krately śniegowych
- 10

Remont stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową (IV kondygnacja):  
-wymiana desek na stropie (podłoga poddasza nieużytkowego)  
-Docieplenie stropu wełną mineralną  
-wymiana poszycia stropu drewnianego od dołu- 2x GK 12,5mm
- 11


Wymiana okien:  
- okna w tzw. "bawolich oczkach " na okna PCV kolor brązowy
- 12

Docieplenie połączi dachu wełną mineralną, na 4 kondygnacji (w mansardzie dachu)

- K

Wywiewki kanalizacji - do wymiany (blacha tytan-cynk gr. 0,8mm)
- KW

Kominy wentylacyjne - do wymiany (blacha tytan-cynk gr. 0,8mm)



PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI

**PROJEKT WYKONAWCZY**  
**Remont dachu, instalacji odgromowej, elementów**  
**odwodnienia i balkonów oraz docieplenie poddasza**  
**budynku A3**  
**„Modernizacja dachów A-1, A-2, A-3**  
**Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”**

INWESTOR **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4**  
**al. Legionów 10, 41-902 Bytom**



BIURO PROJEKTÓW  
**PNB Studio 90 sp. z o.o.**  
**ul. Akcyjowa 46/1b**  
**55-040 Bielany Wrocławskie**

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIĘĆ	PODPIS
projektant	mgr inż. arch. Mariusz Turkowski	253/93/UW	
	mgr inż. arch. Krzysztof Lewczuk		
opracował	inż. arch. Błażej Wendrowski stud. arch. Hubert Grabowski stud. arch. Filip Turkowski		

ADRES / TEREN INWESTYCJI

GINA	ULICA	NR DZIAŁEK	OBREB
Bytom	al. Legionów 10	10	0002 Bytom

TYTUŁ RYSUNKU

**ELEWACJA POŁUDNIOWA**  
**SKRZYDŁA WSCHODNIEGO**

NR RYSUNKU

PROJEKT	BUD	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU	ARK	REWIZJA
-	S	Z	A 3	P	W	A - - - - - 0 0 1 0 - - -