


A1

A2

A3

UWAGI:  
1. Ciężna konstrukcji dachu nad kaplicą należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie.




- wymieniane deski podłogowe 2,5cm
- istniejąca zasypka 10 cm / istniejące belki drewniane 19x26 cm
- istniejące deski 2,5 cm
- projektowana wełna mineralna 15 cm
- projektowane poszycie stropu z płyt GKF (F2) 2x 12,5mm

Przekrój A-A  
1:100

LEGENDA  
Zakres prac związanych z remontem dachu

- 1
- Wymiana pokrycia dachowego:  
dachówka karpiówka podwójna, ułożona w koronkę - kolor grafitowy  
montaż folii paroprzepuszczalnej  
wymiana łącenia - montaż kontrłat i łat
- 2
- Remont i konserwacja elementów więźby drewnianej
- 3
- Wymiana papy nad wieżami zegarowymi. Remont atyki ceglanej
- 4
- Wymiana okien wylazowych na dach
- 5
- Naprawa i przemuirowanie kominów ceglanych. Montaż ław i stopni kominarskich.
- 6
- Wymiana obróbek blacharskich, materiał - blacha tytanowo-cynkowa

- 7
- Wymiana rynien i rur spustowych, materiał - blacha tytanowo-cynkowa
- 8
- Wymiana instalacji odgromowej
- 9
- Wymiana kraterk śniegowych
- 10
- Remont stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową (IV kondygnacja).:  
-wymiana desek na stropie (podłoga poddasza nieużytkowego)  
-Docieplenie stropu wełną mineralną  
-wymiana poszycia stropu drewnianego od dołu- 2x GK 12,5mm
- 11
- Wymiana okien:  
- okna w tzw. "bawolich oczkach " na okna PCV kolor brązowy
- 12
- Docieplenie połaci dachu wełną mineralną, na 4 kondygnacji (w mansardzie dachu)
- K
- Wywiewki kanalizacji - do wymiany (blacha tytan-cynk gr. 0,8mm)
- kw
- Kominy wentylacyjne - do wymiany (blacha tytan-cynk gr. 0,8mm)



PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI

**PROJEKT WYKONAWCZY**

**Remont dachu, instalacji odgromowej,  
elementów odwodnienia  
oraz docieplenie poddasza budynku A2  
w ramach projektu: „Modernizacja dachów A-1, A-2, A-3  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”**

INWESTOR

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4  
al. Legionów 10, 41-902 Bytom**

BIURO PROJEKTÓW

**PNB Studio 90 sp. z o.o.  
ul. Akcyjowa 46/1b  
55-040 Bielany Wrocławskie**

ARCHITEKTURA			
OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
projektant	mgr inż. arch. Mariusz Turkowski	253/93/UW	
opracował	inż. arch. Klaudia Janc inż. arch. Błażej Wendrowski stud. arch. Hubert Grabowski stud. arch. Filip Turkowski		

KONSTRUKCJA			
OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
projektant	mgr inż. Adam Klimek	338/01/DUW	

ADRES / TEREN INWESTYCJI			
GINA	ULICA	NR DZIAŁEK	OBRĘB
Bytom	al. Legionów 10	10	0002 Bytom

TYTUŁ RYSUNKU			SKALA
<b>PRZEKRÓJ A-A</b>			<b>1:100</b>
			DATA
			2019-03

NR RYSUNKU				NR RYSUNKU	ARK	REWIZJA
PROJEKT	BUD	FAZA	BRANŻA			
- S	Z	A	2	P	W	A
-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	5	-	-	-