



D1

A3

A2



PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI			
PROJEKT WYKONAWCZY			
Remont dachu, instalacji odgromowej, elementów odwodnienia i balkonów oraz docieplenie poddasza budynku A3			
„Modernizacja dachów A-1, A-2, A-3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”			
INWESTOR			
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 al. Legionów 10, 41-902 Bytom			
BIURO PROJEKTÓW			
PNB Studio 90 sp. z o.o. ul. Akacjowa 46/1b 55-040 Bielany Wrocławskie			
ARCHITEKTURA			
OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
projektant	mgr inż. arch. Mariusz Turkowski	253/93/UW	
	mgr inż. arch. Krzysztof Lewczuk		
opracował	inż. arch. Błażej Wendrowski stud. arch. Hubert Grabowski stud. arch. Filip Turkowski		
ADRES / TEREN INWESTYCJI			
GMINA	ULICA	NR DZIAŁEK	OBREB
Bytom	al. Legionów 10	10	0002 Bytom
TYTUŁ RYSUNKU			SKALA
ELEWACJA PÓŁNOCNA			1:100
			DATA
			2019-03
NR RYSUNKU			
PROJEKT	BUD	FAZA	BRANŻA
- S Z A 3 P W A - - - - -			
NR RYSUNKU		ARK	REWIZJA
0 0 0 6		-	-

- LEGENDA  
Zakres prac związanych z remontem dachu
- 1 Wymiana pokrycia dachowego:  
dachówka karpiówka podwójna, ułożona w koronkę - kolor grafitowy  
montaż folii paroprzepuszczalnej  
wymiana łącenia - montaż kontrłat i łat
- 2 Remont i konserwacja elementów więźby drewnianej
- 3 Wymiana papy nad wieżami zegarowymi. Remont attyki ceglanej
- 4 Wymiana okien wyłazowych na dach
- 5 Naprawa i przemurowanie kominów ceglanych. Montaż ław i stopni kominarskich.
- 6 Wymiana obróbek blacharskich, materiał - blacha tytanowo-cynkowa

- 7 Wymiana rynien i rur spustowych, materiał - blacha tytanowo-cynkowa
- 8 Wymiana instalacji odgromowej
- 9 Wymiana kraterk śniegowych
- 10 Remont stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową (IV kondygnacja).:  
-wymiana desek na stropie (podłoga poddasza nieużytkowego)  
-Docieplenie stropu wełną mineralną  
-wymiana poszycia stropu drewnianego od dołu- 2x GK 12,5mm
- 11 Wymiana okien:  
- okna w tzw. "bawolich oczkach " na okna PCV kolor brązowy
- 12 Docieplenie połaci dachu wełną mineralną, na 4 kondygnacji (w mansardzie dachu)
- K Wywiewki kanalizacji - do wymiany (blacha tytan-cynk gr. 0,8mm)
- KW Kominy wentylacyjne - do wymiany (blacha tytan-cynk gr. 0,8mm)

Elewacja północna  
1:100