


A3

A2

A1



Przekrój E-E i elewacja
północna 1:100

LEGENDA

Zakres prac związanych z remontem dachu

- 1

Wymiana pokrycia dachowego:
dachówka karpiówka podwójna, ułożona w koronkę - kolor grafitowy
montaż folii paroprzepuszczalnej
wymiana łącenia - montaż kontrłat i łat
- 2

Remont i konserwacja elementów więźby drewnianej
- 3

Wymiana papy nad wieżami zegarowymi. Remont attyki ceglanej
- 4

Wymiana okien wylazowych na dach
- 5

Naprawa i przemurowanie kominów ceglanych. Montaż ław i stopni kominiarskich.
- 6

Wymiana obróbek blacharskich, materiał - blacha tytanowo-cynkowa

- 7

Wymiana rynien i rur spustowych, materiał - blacha tytanowo-cynkowa
- 8

Wymiana instalacji odgromowej
- 9

Wymiana kraterk śniegowych
- 10


Remont stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową (IV kondygnacja).:
-wymiana desek na stropie (podłoga poddasza nieużytkowego)
-Docieplenie stropu wełną mineralną
-wymiana poszycia stropu drewnianego od dołu- 2x GK 12,5mm
- 11

Wymiana okien:
- okna w tzw. "bawolich oczkach " na okna PCV kolor brązowy
- 12

Docieplenie połaci dachu wełną mineralną, na 4 kondygnacji (w mansardzie dachu)
według rys. szczegółowego nr. 11

K Wywiewki kanalizacji - do wymiany (blacha tytan-cynk gr. 0,8mm)

KW Kominy wentylacyjne - do wymiany (blacha tytan-cynk gr. 0,8mm)



PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT WYKONAWCZY

Remont dachu, instalacji odgromowej,
elementów odwodnienia
oraz docieplenie poddasza budynku A2
w ramach projektu: „Modernizacja dachów A-1, A-2, A-3
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”

INWESTOR
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4
al. Legionów 10, 41-902 Bytom



BIURO PROJEKTÓW

PNB Studio 90 sp. z o.o.
ul. Akacjowa 46/1b
55-040 Bielany Wrocławskie

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
projektant	mgr inż. arch. Mariusz Turkowski	253/93/UW	
	mgr inż. arch. Krzysztof Lewczuk		
opracował	inż. arch. Błażej Wendrowski stud. arch. Hubert Grabowski stud. arch. Filip Turkowski		

KONSTRUKCJA

OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
projektant	mgr inż. Adam Klimek	338/01/DUW	

ADRES / TEREN INWESTYCJI

GMINA	ULICA	NR DZIAŁEK	OBRĘB
Bytom	al. Legionów 10	10	0002 Bytom

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PÓŁNOCNA
PRZEKRÓJ E-E

SKALA

1:100

DATA

2019-03

NR RYSUNKU

PROJEKT	BUD	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU	ARK	REWIZJA
- S Z A 2 P W A K -	-	-	-	0 0 9	-	-